

(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยมุ่งมันพัฒนา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๑,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงาน

โดยสังเขปดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ซอยมุ่งมันพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ที่ ๐+๐๕๕ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ ป.ร.๔

๔.๒ ป.ร.๕

๔.๓ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔.๔ อื่น ๆ

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายอนันต์ ทองต่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระทุง เป็น ประธานกรรมการ

๒. นางสาวรัฐกานต์ พึ่งประชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

๓. นายเสกสรรค์ มุลทองเนียม ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

(ลงชื่อ)



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ขอยมุ้งน้ำพัฒนา

ลักษณะงาน/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+055 รายละเอียดงบประมาณและแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลลองนการะทุกกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าชุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	247.50	3.38	836.55	1.3624	4.60	1,139.72	
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	74.25	465.56	34,567.83	1.3624	634.28	47,095.21	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงแท่ง (240 ksc)	ลบ.ม.	33.00	2,214.95	73,093.35	1.3624	3,017.65	99,582.38	
4	ค่าแรงงานคอนกรีต	ตร.ม.	220.00	11.96	2,631.20	1.3624	16.29	3,584.75	
5	งานทรายหยาบรองพื้น พร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	12.38	519.56	6,432.15	1.3624	707.85	8,763.16	
6	ตะแกรงเหล็ก WireMesh ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	220.00	26.96	5,931.20	1.3624	36.73	8,080.67	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 19 มม. (22.26กก./เส้น)	กก.	110.19	18.60	2,049.53	1.3624	25.34	2,792.29	
8	ค่าตัดคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	77.00	21.19	1,631.63	1.3624	28.87	2,222.93	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.13	420.56	1,736.91	1.3624	572.97	2,366.37	
	รวมค่าก่อสร้าง				128,910.36			175,627.47	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							175,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนันต์ ทองต่อ) (นายเสกสรรค์ มูลทองนิเยม) (นายเสกสรรค์ มูลทองนิเยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพรงน้ำ รักชาราชการแทน พนักงานเสด็จน้ำประปา


ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระทุง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง	อำเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม
☐ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยมุ่งมันพัฒนา			
☐ ประเภท งานทาง			
☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม			
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง			
☐ แบบเลขที่			
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น			
☐ ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563			

ลำดับที่	รายการ	ค่าแรงงานเป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	128,910.36	1.3624	175,627.47	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			175,627.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			175,000.00	**
	ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

ประมาณการ



(นายอนันต์ ทองต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระทุง

เห็นชอบ



(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัด อบต คลองนกกระทุง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ



(นายมานพ ศรีสุข)

นายก อบต คลองนกกระทุง

