

(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยเริ่มสุข

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๘๑,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงาน

โดยสังเขปดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยเริ่มสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร จาก กม.ที่ ๐+๓๐๐ ถึง กม. ที่ ๐+๔๕๕ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ พร.๔

๔.๒ พร.๕

๔.๓ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔.๔ อื่น ๆ

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนันต์ ทองต่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกระทุง เป็น ประธานกรรมการ

๒. นางสาวรัฐกานต์ พึ่งประชา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

๓. นายเสกสรรค์ มูลทองเนียม ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

17/7/63

(ลงชื่อ)



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

17/7/63

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเริ่มสุข

ลักษณะงาน/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ระยะทางรวม 155 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

จาก กม.ที่ 0+300 ถึง กม.ที่ 0+455 รายละเอียดงบประมาณตามแบบแปลนและแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลองนกกระต๊ากกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปูผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	620.00	10.58	6,559.60	1.3607	14.40	8,925.65	
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	139.50	465.56	64,945.62	1.3607	633.49	88,371.51	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ (240 ksc)	ลบ.ม.	93.00	2,214.95	205,990.35	1.3607	3,013.88	280,291.07	
4	ค่าแรงงานคอนกรีต	ตร.ม.	620.00	11.74	7,278.80	1.3607	15.97	9,904.26	
5	งานทรายหยาบรองพื้น พร้อมปรับระดับ	ลบ.ม.	31.00	519.56	16,106.36	1.3607	706.97	21,915.92	
6	ตะแกรงเหล็ก WireMesh ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	620.00	26.96	16,715.20	1.3607	36.68	22,744.37	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 Ø 19 มม. (22.26กก./เส้น)	กก.	310.53	18.60	5,775.86	1.3607	25.31	7,859.21	
8	ค่าตัดคอนกรีตและหอยด่าง	ม.	217.00	21.43	4,650.31	1.3607	29.16	6,327.68	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.63	420.56	4,891.11	1.3607	572.26	6,655.34	
10	งานตีเส้นจราจร (แบบสีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	36.17	252.00	9,114.84	1.3607	342.90	12,402.56	
	รวมค่าก่อสร้าง				342,028.05			465,397.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							465,000.00	

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายเสกสรรค์ มุสทองเนียม) พนักงานผลิตน้ำประปา

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นางสาวรัฐกานต์ พิงประชา) ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายอนันต์ ทองต่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระต๊าก

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง	อำเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเริ่มสุข		
<input type="checkbox"/>	ประเภท งานทาง		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอยเริ่มสุข ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็น เงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	342,028.05	1.3607	465,397.57	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			465,397.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			465,000.00	**
	ขนาดหรือเนื้อที่	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

ประมาณการ




(นายอนันต์ ทองต่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โทรางม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระทุง

เห็นชอบ



(นางสาวสุรีย์ วงษกรกรม)  
ปลัด อบต คลองนกกระทุง

(X)อนุมัติ

( )ไม่อนุมัติ



(นายมานพ ศรีสุข)

นายก อบต คลองนกกระทุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยเริ่มสุข

ลักษณะงาน/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 155 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร

รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ซอยเริ่มสุข ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายอนันต์ ทองต่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ค่าจ้างแรง/ค่าดำเนินการ (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดหรือผิวจราจรเดิม	620.00	ตร.ม.	-	-	10.58	6,559.60	6,559.60	
2	งานพื้นทาง (หินคลุก)	139.50	ลบ.ม.	420.56	58,668.12	45.00	6,277.50	64,945.62	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงลูกบาศก์ (240 ksc)	93.00	ลบ.ม.	2,214.95	205,990.35	-	-	205,990.35	
4	ค่าแรงงานคอนกรีต	620.00	ตร.ม.	-	-	11.74	7,278.80	7,278.80	
5	งานทรายยกยกรองพื้น พร้อมปรับระดับ	31.00	ลบ.ม.	420.56	13,037.36	99.00	3,069.00	16,106.36	
6	ตะแกรงเหล็ก WireMesh ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	620.00	ตร.ม.	21.96	13,615.20	5.00	3,100.00	16,715.20	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 19 มม.(22.26กก./เส้น)	310.53	กก.	15.70	4,875.32	2.90	900.54	5,775.86	
8	ค่าตัดคอนกรีตและพอยคอง	217.00	ม.	-	-	21.43	4,650.31	4,650.31	
9	งานหินคลุกไหล่ทาง	11.63	ลบ.ม.	420.56	4,891.11	-	-	4,891.11	
10	งานตีเส้นจราจร (แบบสีเทอมิพลาสติก)	36.17	ตร.ม.	222.00	8,029.74	30.00	1,085.10	9,114.84	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง							342,028.05	