

(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ ๒

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๖,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงาน

โดยสังเขปดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๑๐ เมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผังองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองนกระทุง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๑๔,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ ปร.๔

๔.๒ ปร.๕

๔.๓ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔.๔ อื่น ๆ

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวยุวดี อินทโชติ	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.คลองนกระทุง	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัฐกานต์ พึ่งประชา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ
๓. นางสาวชลธิชา อรกิจ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เป็นกรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ 2

ลักษณะงาน/ปริมาณงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด ความยาว 110 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงกำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเสาเข็ม								
	1.1 เสาเข็มแบบป้อ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.	ต้น	55.00	940.00	51,700.00	1.3056	1,227.26	67,499.52	
	1.1 เสาเข็มแบบป้อ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ต้น	56.00	1,220.00	68,320.00	1.3056	1,592.83	89,198.59	
2	งานติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต								
	2.1 หัวเสาเข็มแบบป้อขนาด 0.18x0.18 ม.	ต้น	111.00	150.00	16,650.00	1.3056	195.84	21,738.24	
3	งานแท่งกันดินคสล.								
	3.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.35 ม. ยาว 2.00 ม.หนา 0.05 ม.	แผ่น	220.00	213.50	46,970.00	1.3056	278.75	61,324.03	
4	งานदान คสล.ติดตั้งเสาเข็ม								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง (280 KSC.)	ลบ.ม.	8.25	2,774.18	22,886.99	1.3056	3,621.97	29,881.25	
4.2	เหล็ก SD 30 DB Ø16มม. (15.80กก./เส้น)	กก.	729.96	20.61	15,044.48	1.3056	26.91	19,642.07	
4.3	เหล็ก SR 24 RB Ø 6มม. (2.22กก./เส้น)	กก.	188.29	25.59	4,818.34	1.3056	33.41	6,290.83	
4.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.20	56.07	1,076.54	1.3056	73.20	1,405.54	
4.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตหนา 1"	ลบ.ฟ./ตร.ม.	28.00	516.00	14,448.00	1.3056	673.69	18,863.31	
4.6	ไม้คร่าหน้า 1"	ลบ.ฟ./ตร.ม.	25.20	383.00	9,651.60	1.3056	500.04	12,601.13	
4.7	ตะปู	กก.	25.20	57.94	1,460.09	1.3056	75.65	1,906.29	
	รวมค่าก่อสร้าง				253,026.03			330,350.79	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นางสาวยุวดี อินทโชติ)

ปลัด อบต.คลองนกกระทุง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวรัฐกานต์ พึ่งประชา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

งจ.จ.

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวชลธิชา อรภักดิ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ 2

ลักษณะงาน/ปริมาณงาน ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด ความยาว 110 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนและแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงกำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				253,026.03			330,350.79	
5	งานเดินถมขยัคิมทางเดิมปรับเรียบแต่ง	ลบ.ม.	70.40	213.68	15,043.07	1.3056	278.98	19,640.23	
6	งานหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	99.00	465.56	46,090.44	1.3056	607.84	60,175.68	
7	งานวางท่อคสล.ขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.พื้น 3	ท่อน	2.00	316.34	632.68	1.3056	413.01	826.03	
8	งานวางท่อคสล.ขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.พื้น 3	ท่อน	1.00	382.23	382.23	1.3056	499.04	499.04	
9	งานอ่างซึมน้ำ								
9.1	คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	96.00	13.00	1,248.00	1.3056	16.97	1,629.39	
9.2	คอนกรีตผสมเสร็จ ทรงลูกบาศก์ (240 ksc)	ลบ.ม.	0.28	2,605.95	729.67	1.3056	3,402.33	952.65	
	รวมค่าก่อสร้าง				317,152.12			414,073.81	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							414,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้แทน

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวยุวดี อินทโชติ)

(นางสาวรัฐกานต์ พึ่งประชา)

(นางสาวชลธิชา อรภัก)

ปลัด อบต.คลองนกกระทุง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ 2		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง		
สถานที่ก่อสร้าง	คลองรางวัด หมู่ที่ 2 ต.คลองนกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง		
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่	12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563		

ลำดับที่		รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานเป็น เงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็น เงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร		317,152.12	1.3056	414,073.81	
		เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ				414,073.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			414,000.00	**
ขนาดหรือเนื้อที่			- เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ			- บาท / เมตร			


ประมาณการ



(นายจักรรงค์ ดีคำ)

เจ้าพนักงานประจำ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวยุวดี อินทโชติ)
ปลัด อบต คลองนกระทุง

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ



(นายมานพ ศรีสุข)
นายก อบต คลองนกระทุง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ข้อโครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง คลองรางวัด หมู่ที่ 2

ผู้ลงทะเบียน/โรงเรียน ก่อสร้าง/ตบ/ป้องกัน/ตลิ่ง/คลอง/ราง/วัด/ความ/ยาว/110/เมตร/รายละเอียด/ปรากฏ/ตาม/แบบ/แปลน/และ/แผน/ผัง/ของ/องค์การ/บริหาร/ส่วน/ตำบล/คลอง/นการ/ขง/กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง คลองรางวัด หมู่ที่ 2 ต.คลองนกรัษฎา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย นายอนันต์ ทองด้อย

[illegible]