

(ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง)

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา HDPE (PE๑๐๐ / PN๑๐) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร หมู่ที่ ๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๗,๐๐๐.- บาท

๒. ลักษณะงาน

โดยสังเขปดำเนินการวางท่อเมนประปา HDPE (PE๑๐๐ / PN๑๐) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร หมู่ที่ ๔ จากถังคั่นน้ำ หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านนางสาวอุบล ศรีพุ่มไข่ ความยาวรวม ๖๕๐ รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน และแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

๔.๑ พร.๔

๔.๒ พร.๕

๔.๓ บัญชีค่าแรง/ดำเนินการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔.๔ อื่น ๆ

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๑. นายอนันต์ ทองต่อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไทรงาม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกกระทุง เป็น ประธานกรรมการ

๒. นางสาวดวงจันทร์ สว่างพื้น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๓. นายฤกษ์ ศรีบุญรอด ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา เป็นกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางสาวสุรีย์ วนะกรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

(ลงชื่อ)



(นายมานพ ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ชื่อโครงการ วางท่อเมนประปา HDPE (PE 100 ชั้น PN 10) ขนาคัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. หมู่ที่ 4
ลักษณะงาน/ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา HDPE (PE 100 ชั้น PN 10) ขนาคัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. หมู่ที่ 4 จากแท็งก์น้ำ หมู่ที่ 4 ถึง บ้านนางสาวอุบล ศรีพิมพ์
ความยาวรวม 650 เมตร รายละเอียดรูปแบบและแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลลองนกกระทง กำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรชุดดินพร้อมฝังกลบ	เมตร	650.00	20.00	13,000.00	1.3074	26.15	16,996.20	
2	ท่อ PE100 ชั้น PN10 ขนาด 90 มม. (มอก)	เมตร	650.00	176.40	114,660.00	1.3074	230.63	149,906.48	
3	ข้อต่อ HDPE ขนาด 90 มม.	ตัว	7.00	1,152.00	8,064.00	1.3074	1,506.12	10,542.87	
4	สามทาง HDPE ขนาด 90x90x90 มม.	ตัว	1.00	1,350.00	1,350.00	1.3074	1,764.99	1,764.99	
5	แฉก HDPE ขนาด 90 x 3/4 นิ้ว	ตัว	3.00	140.00	420.00	1.3074	183.04	549.11	
6	ข้อต่อตรงเกลียวใน HDPE ขนาด 90 มม.	ตัว	2.00	787.00	1,574.00	1.3074	1,028.92	2,057.85	
7	ข้อต่อตรงเกลียวภายนอก PVC ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	2.00	50.00	100.00	1.3074	65.37	130.74	
8	ข้อต่อตรงเกลียวเกลียวนอก PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	3.00	3.74	11.22	1.3074	4.89	14.67	
9	ฝาอุด HDPE ขนาด 90 มม.	ตัว	1.00	400.00	400.00	1.3074	522.96	522.96	
10	ข้อต่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	ตัว	4.00	95.00	380.00	1.3074	124.20	496.81	
11	ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว	ฟุต	1.00	510.28	510.28	1.3074	667.14	667.14	
12	วาล์ว PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	ตัว	3.00	45.00	135.00	1.3074	58.83	176.50	
13	วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 3 นิ้ว	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	1.3074	3,660.72	3,660.72	
14	เพปพันเกลียว	ม้วน	3.00	7.00	21.00	1.3074	9.15	27.46	
	รวมค่าก่อสร้าง				143,425.50			187,514.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			(หนังสือแนบแปลพิมพ์แจ้งจัดพื้นที่บ้านถั่ว)				187,000.00	

 (ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....	กรรมการ (ลงชื่อ).....	กรรมการ (ลงชื่อ).....
(นายอนันต์ ทองโต) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพรงจันทน์ รัชชวรการเกษม	(นางสาวดวงจันทร์ สว่างพื้น) เจ้าหน้าที่เก็บรายได้สำนักงาน	(นายภานุภณ ศรีบุญรอด) พนักงานผลิตน้ำประปา	(นายภานุภณ ศรีบุญรอด) พนักงานผลิตน้ำประปา

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โพรงจันทน์ รัชชวรการเกษม

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองนกรทะเล

